



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099388-52	Nº TransfereGOV 974020	PROPONENTE / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO USINA DE TRIAGEM MECANIZADA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em	MUNICÍPIO / UF BURITIZEIRO-MG	BDI 1 24,85%	BDI 2 14,44%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em Buritizeiro/MG, que atenderá também as									21.394.861,29	
1.			USINA DE TRIAGEM MECANIZADA - ARRANJO BURITIZEIRO/MG					-	21.394.861,29	
1.1.			PROJETOS					-	164.265,45	
1.1.1.			Elaboração de estudos e projetos do empreendimento					-	164.265,45	
1.1.1.1.	SEINFRA	CO-27342	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL COORDENADOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	188,83	BDI 1	235,75	7.544,00	RA
1.1.1.2.	SEINFRA	CO-27367	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 10.001 A 50.000 M2	M2	15.000,00	0,45	BDI 1	0,56	8.400,00	RA
1.1.1.3.	CP	CP-PROJ-01	PROJETOS BÁSICOS DE EDIFICAÇÕES	UN	1,00	13.589,07	BDI 1	16.965,95	16.965,95	RA
1.1.1.4.	SEINFRA	CO-27422	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	UN	6,00	2.020,53	BDI 1	2.522,63	15.135,79	RA
1.1.1.5.	SEINFRA	CO-27427	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	UN	7,00	1.480,18	BDI 1	1.848,00	12.936,00	RA
1.1.1.6.	SEINFRA	CO-27428	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	UN	2,00	2.180,82	BDI 1	2.722,75	5.445,51	RA
1.1.1.7.	SEINFRA	CO-27426	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	UN	2,00	1.352,47	BDI 1	1.688,56	3.377,12	RA
1.1.1.8.	SEINFRA	CO-27431	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	2,00	1.808,20	BDI 1	2.257,54	4.515,08	RA
1.1.1.9.	SEINFRA	CO-27472	PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO	UN	1,00	592,48	BDI 1	739,71	739,72	RA
1.1.1.10.	SEINFRA	CO-27430	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	4,00	1.730,34	BDI 1	2.160,33	8.641,32	RA
1.1.1.11.	SEINFRA	CO-27478	PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE	UN	1,00	1.334,69	BDI 1	1.666,36	1.666,36	RA
1.1.1.12.	SEINFRA	CO-27468	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	2,00	1.730,34	BDI 1	2.160,33	4.320,67	RA
1.1.1.13.	SEINFRA	CO-27434	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	UN	1,00	1.300,72	BDI 1	1.623,95	1.623,96	RA
1.1.1.14.	SEINFRA	CO-27429	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO	UN	2,00	1.808,20	BDI 1	2.257,54	4.515,08	RA
1.1.1.15.	SEINFRA	CO-27424	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	UN	2,00	1.202,00	BDI 1	1.500,70	3.001,40	RA
1.1.1.16.	SEINFRA	CO-27487	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2	7.617,82	2,80	BDI 1	3,50	26.662,38	RA
1.1.1.17.	SEINFRA	CO-27397	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ACIMA DE 10.000 M2	M2	7.617,82	1,22	BDI 1	1,52	11.579,08	RA
1.1.1.18.	SEINFRA	CO-27458	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	7.617,82	1,83	BDI 1	2,28	17.368,63	RA
1.1.1.19.	SEINFRA	CO-27373	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	2.822,18	0,43	BDI 1	0,54	1.523,98	RA
1.1.1.20.	SEINFRA	CO-27389	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2	7.617,82	0,87	BDI 1	1,09	8.303,42	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	275.726,93	
1.2.1.			Limpeza e cercamento de área, instalação de canteiros e placa de obra					-	128.267,22	
1.2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	15.000,00	0,72	BDI 1	0,90	13.500,00	RA
1.2.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,50	506,75	BDI 1	632,68	4.112,42	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099388-52	Nº TransfereGOV 974020	PROPONENTE / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO USINA DE TRIAGEM MECANIZADA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em	MUNICÍPIO / UF BURITIZEIRO-MG	BDI 1 24,85%	BDI 2 14,44%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em Buritizeiro/MG, que atenderá também as									21.394.861,29	
1.2.1.3.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	490,10	180,84	BDI 1	225,78	110.654,80	RA
1.2.2.			Sondagem, Topografia, controle tecnológico					-	37.258,33	
1.2.2.1.	SEINFRA	CO-28390	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	UN	1,00	915,58	BDI 1	1.143,10	1.143,10	RA
1.2.2.2.	SEINFRA	CO-28389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO	km	358,00	2,24	BDI 1	2,80	1.002,40	RA
1.2.2.3.	SEINFRA	CO-28388	SONDAAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	m	110,00	79,09	BDI 1	98,74	10.861,40	RA
1.2.2.4.	SBC	128	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	50,00	102,96	BDI 1	128,55	6.427,53	RA
1.2.2.5.	SBC	32	EQUIPE DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MÊS	1,00	14.276,26	BDI 1	17.823,91	17.823,90	RA
1.2.3.			MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO					-	7.163,68	
1.2.3.1.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	600,00	2,90	BDI 1	3,62	2.172,00	RA
1.2.3.2.	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.880,00	1,15	BDI 1	1,44	4.147,20	RA
1.2.3.3.	SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	86,00	3,65	BDI 1	4,56	392,16	RA
1.2.3.4.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	22,64	BDI 1	28,27	452,32	RA
1.2.4.			CANTEIRO					-	103.037,70	
1.2.4.1.	SEINFRA	ED-50129	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	1,00	14.940,61	BDI 1	18.653,35	18.653,36	RA
1.2.4.2.	SEINFRA	ED-50148	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG	UN	1,00	12.136,03	BDI 1	15.151,83	15.151,84	RA
1.2.4.3.	SEINFRA	ED-50131	BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DERMG	UN	1,00	12.848,46	BDI 1	16.041,30	16.041,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099388-52	Nº TransfereGOV 974020	PROponente / Tomador MINISTÉRIO DAS CIDADES	Apelido do Empreendimento USINA DE TRIAGEM MECANIZADA			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em	Município / UF BURITIZEIRO-MG	BDI 1 24,85%	BDI 2 14,44%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em Buritizeiro/MG, que atenderá também as									21.394.861,29	
1.2.4.4.	SEINFRA	ED-50133	BARRAÇÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18, 15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	1,00	11.354,60	BDI 1	14.176,22	14.176,22	RA
1.2.4.5.	SEINFRA	ED-50127	BARRAÇÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-II, ÁREA INTERNA 67, 76M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG	UN	1,00	31.249,48	BDI 1	39.014,98	39.014,98	RA
1.3.			ADM LOCAL					-	188.394,17	
1.3.1.			Administração local da obra					-	188.394,17	
1.3.1.1.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	216,00	169,23	BDI 1	211,28	45.636,48	RA
1.3.1.2.	SINAPI	100534	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	6.809,12	BDI 1	8.501,19	85.011,89	RA
1.3.1.3.	SEINFRA	ED-21772	ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00	23.126,07	BDI 1	28.872,90	57.745,80	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	497.047,80	
1.4.0.1.	SINAPI	105598	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.617,82	1,96	BDI 1	2,45	18.663,65	RA
1.4.0.2.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	2.795,65	108,04	BDI 1	134,89	377.105,25	RA
1.4.0.3.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	M	931,90	87,05	BDI 1	108,68	101.278,90	RA
1.5.			GALPÃO, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA					-	4.796.233,05	
1.5.1.			Galpão, unidades administrativas e áreas de convivência					-	4.796.233,05	
1.5.1.1.	CUB	GALPÃO IND.	PADRÃO GALPÃO INDUSTRIAL, Galpão, unidades administrativas e áreas de convivência (EXCLUSIVE FUNDAÇÃO)	M2	2.822,18	1.246,66	BDI 1	1.556,46	4.392.610,28	RA
1.5.1.2.	PARAMÉTRICO	UTC	FUNDAÇÃO	M2	2.822,18	112,74	BDI 1	140,76	397.250,05	RA
1.5.1.3.	SEINFRA	ED-48149	FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	UN	1,00	5.104,30	BDI 1	6.372,72	6.372,72	RA
1.6.			PÁTIO DE COMPOSTAGEM					-	345.647,02	
1.6.1.			PÁTIO DE COMPOSTAGEM					-	345.647,02	
1.6.1.1.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	2.000,00	124,87	BDI 1	155,90	311.800,00	RA
1.6.1.2.	SEINFRA	ED-48552	CANAleta PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	210,00	104,79	BDI 1	130,83	27.474,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099388-52	Nº TransfereGOV 974020	PROponente / Tomador MINISTÉRIO DAS CIDADES	Apelido do Empreendimento USINA DE TRIAGEM MECANIZADA			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em	Município / UF BURITIZEIRO-MG	BDI 1 24,85%	BDI 2 14,44%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em Buritizeiro/MG, que atenderá também as									21.394.861,29	
1.6.1.3.	SEINFRA	ED-48149	FOSSA SÉPTICA PARA 3750 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (100 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO	UN	1,00	5.104,30	BDI 1	6.372,72	6.372,72	RA
1.7.			EQUIPAMENTOS					-	14.327.820,48	
1.7.1.			UTM					-	14.039.431,68	
1.7.1.1.	PARAMÉTRICO	T. MEC. 1	Contratação de empresa que realize a fabricação, instalação e start up de uma planta de triagem de Combustível Derivado de Resíduo Urbano com capacidade de processamento de 200Ton/dia a ser implantada em Buritizeiro-MG. Incluindo comissionamento e treinamento assistido.	UN	1,00	12.267.941,00	BDI 2	14.039.431,68	14.039.431,68	RA
1.7.2.			BALANÇA					-	288.388,80	
1.7.2.1.	PARAMÉTRICO	BALANÇA 1	Fornecimento e instalação de balança rodoviária eletrônica semiembutida, com capacidade mínima de 100 toneladas, composta por plataforma metálica apoiada sobre estrutura em concreto, dotada de células de carga eletrônicas digitais, sistema de aquisição e processamento de dados, indicador digital de pesagem, software de gerenciamento, cabeamento elétrico, lógico e de comunicação, bem como sistema de proteção contra surtos elétricos.	UN	1,00	252.000,00	BDI 2	288.388,80	288.388,80	RA
1.8.			SUBESTAÇÃO					-	498.152,45	
1.8.0.1.	PARAMÉTRICO	SUBESTAÇ.	Execução de uma subestação de medição de energia elétrica em média tensão n° 4 para uma 01 MEDIÇÃO, blindada, em conformidade com as normas vigentes da concessionária, contemplando instalação de Chaves seccionadoras, medição, relé, barramentos, conectores, aterramento, suportes metálicos e demais materiais e mão de obra para execução da SE; Instalação de 01 transformador de 750 KVA a óleo 380/220V, Cabine interna, conforme projeto elétrico aprovado da CEMIG.	UN	1,00	399.000,75	BDI 1	498.152,44	498.152,45	RA
1.9.			POÇO					-	54.398,00	
1.9.0.1.	PARAMÉTRICO	POÇO ART.	PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E ENCHIMENTO, CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA E TODOS OS ACESSÓRIOS , TUBOS, PAINÉIS ELÉTRICOS E CIRCUITOS.	M	100,00	435,71	BDI 1	543,98	54.398,00	RA
1.10.			REDE ELÉTRICA (EXTENSÃO)					-	247.175,94	
1.10.0.1.	SBC	69	PROJETO INSTALACOES ELETRICAS ALTA TENSAO	M2	2.822,18	24,15	BDI 1	30,15	85.088,74	RA
1.10.0.2.	SBC	69057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 11,00M 2000 DAN	UN	20,00	4.961,65	BDI 1	6.194,62	123.892,40	RA
1.10.0.3.	PARAMÉTRICO	EXT. REDE	CABO QUADRUPLIX CA 3X1X 70+70 1KV	M	840,00	36,42	BDI 1	45,47	38.194,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099388-52	Nº TransfereGOV 974020	PROPONENTE / TOMADOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO USINA DE TRIAGEM MECANIZADA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em	MUNICÍPIO / UF BURITIZEIRO-MG	BDI 1 24,85%	BDI 2 14,44%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em Buritizeiro/MG, que atenderá também as									21.394.861,29

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BURITIZEIRO-MG
Local

quinta-feira, 26 de março de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL LACERDA MAIA
CREA/CAU: 173.269/D
ART/RRT: MG20254479691

RECURSO
↓